

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

2017 m. rugpjūčio 2, 3 dienomis Įgaliotoji perkančioji organizacija Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis gavo paklausimus dėl pirkimo „T. Narbuto - Saltoniškių gatvių lietaus nuotekynės rekonstrukcija su valyklos ir taršos monitoringo mazgo įrengimu“ dokumentų paaiškinimo. Pateikiami atsakymai į šiuos klausimus:

1. Klausimas

Pirkimo dokumento IV skyriaus „Darbų kainų žiniaraštis“ Eil. Nr. 2.5 nurodyta „Kamerų įrengimas, įskaitant perdangos plokštę su įlipimo anga, ketinį dangtį, lipines, kameros hidroizoliacija, žemės darbus, dangų ardymą ir atstatymą“. Priešprojektiniuose pasiūlyimuose kamerų įrengimo darbai nėra numatyti. Prašome patikslinti, ar tikrai Rangovui reikės įrengti kameras. Jei taip, prašome nurodytų jų vietą bei numatomą kiekį.

Atsakymas


Rangovas rengdamas techninį ir darbo projektą, atsižvelgdamas į konkrečius techninius sprendinius, galės pasirinkti ar įrenginėti kameras ar šulinius. Papildomų kamerų ar šulinių, kurie nenurodyti pirkimo dokumentuose, įrenginėti nereikės.

2. Klausimas

Pirkimo dokumento IV skyriaus „Darbų kainų žiniaraštis“ Eil. Nr. 2.3 nurodyta „Lietaus nuotekų tinklai DN1200, įskaitant žemės darbus, dangų ardymą ir atstatymą, valymą, TV diagnostiką“. Priešprojektiniuose pasiūlyimuose DN1200 lietaus nuotekų tinklai nėra numatyti (išskyrus lietaus nuotekų valymo įrenginiams pajungti, bet ši pozicija, manome, yra įvertinta Eil. Nr. 2.12). Prašome patikslinti, ar tikrai Rangovui reikės įrengti DN1200 lietaus nuotekų tinklus. Jei taip, prašome nurodytų jų vietą bei numatomą kiekį.

Atsakymas

DN 1200 mm vamzdis yra numatytas apvedimo linijai prie valymo įrenginių sistemos LNV10. DN1200 mm vamzdis schemoje pažymėtas raudonai (schema pridedama).



3. Klausimas

Remiantis Pirkimo dokumentų III skyriaus 1.7.2.2.1 „Šuliniai/kameros“ punktu bei priešprojektiniais pasiūlymais šuliniai turės būti gelžbetoniniai. Prašome nurodyti ar tose atkarpose, kuriose Rangovas suprojektuos stiklo pluošto vamzdžius, vietoje gelžbetoninių šulinių galima bus naudoti stiklo pluošto šulinius?

Atsakymas

Stiklo pluošto šulinius naudoti galima, tačiau šulinio konstrukcijoje (gamybos metu) turi būti numatyti visi esamų vamzdžių pajungimai. Atsižvelgiant į tiekėjo klausimą tikslinama pirkimo dokumentų IV skyriaus „Darbų kainų žiniaraščiai“ Darbų kainų žiniaraščio 2.6 eilutė taip:

Vietoj:

„Gelžbetoninių šulinių D3000 m įrengimas, įskaitant perdangos plokštę su įlipimo anga, ketinį dangtį, plastifikuotas lipynes, šulinio/kameros hidroizoliaciją, žemės darbus, dangų ardymą ir atstatymą.“

Turi būti:

„Gelžbetoninių / stiklo pluošto šulinių D3000 m įrengimas, įskaitant perdangos plokštę su įlipimo anga, ketinį dangtį, plastifikuotas lipynes, šulinio/kameros hidroizoliaciją, žemės darbus, dangų ardymą ir atstatymą“

Taip pat tikslinama pirkimo dokumentų V skyriaus „Brėžiniai ir kiti dokumentai“ Orientacinio kiekio žiniaraščio 1.4 eilutė taip:

Vietoj:

Gelžbetoniniai šuliniai DN 3000 mm; Hb = 7.0 - 8.0 m; komplekte: perdangos plokštė su įlipimo anga ir ketiniu dangčiu d = 0.7 m – 1 vnt.; lipynės įlipimui; šulinio hidroizoliacija; esamų vamzdinių pajungimas.

Turi būti:

Gelžbetoniniai/ stiklo pluošto šuliniai DN 3000 mm; Hb = 7.0 - 8.0 m; komplekte: perdangos plokštė su įlipimo anga ir ketiniu dangčiu d = 0.7 m – 1 vnt.; lipynės įlipimui; šulinio hidroizoliacija; esamų vamzdinių pajungimas.

4. Klausimas

Pirkimo dokumentų III skyriaus 3.12 „Perteklinės medžiagos šalinimas“ yra nurodyta „Rangovas pašalina iš statyb vietės visą perteklinę medžiagą, išveždamas į Inžinieriaus ir UAB „Grinda“ patvirtintas vietas.>“. Remiantis aukščiau nurodytu punktu Rangovas supranta, kad Užsakovas yra numatęs vietas į kurias Rangovas galės išvežti visas perteklines medžiagas (pvz.

perteklinis gruntas), todėl prašome tiksliai įvardinti šių vietų adresus. Taip pat prašome nurodyti ar už perteklinių medžiagų priėmimą Rangovas turės mokėti tam tikrą (Užsakovui žinomą) nustatytą mokestį.

Atsakymas

Užsakovas nėra numatęs perteklinės medžiagos šalinimui skirtų vietų. Perteklinės medžiagos turės bus pristatytos į Rangovo pasirinktas vietas, kurios turi būti parinktos vadovaujantis atitinkamais LR norminiais reikalavimais.

5. Klausimas

Pirkimo dokumentų III skyriaus 8.1.2 „Techniniai reikalavimai sistemai“ punkte nurodyta „•viena ar kelios nutolintos kompiuterizuotos operatorių darbo vietos (neįeina į sistemos sudėtį, pagal Užsakovo reikalavimus);“, tačiau 8.4 „Pateikimo sudėtis (vienam mazgui)“ punkte nurodyta „•Budėtojo ir nutolusios kompiuterinės darbo vietos“. Nurodyti punktai prieštarauja vienas kitam, todėl prašome tiksliai nurodyti ar nutolintų kompiuterinių darbo vietų įrengimas yra šio pirkimo apimtyse

Atsakymas

Atsakydami į tiekėjo klausimą tiksliname pirkimo dokumentų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ 8.4 „Pateikimo sudėtis (vienam mazgui)“ punktą, **išbraukiant** šio punkto antrą dalį „Budėtojo ir nutolusios kompiuterinės darbo vietos.“

6. Klausimas

Pirkimo dokumentų 9.10 ÷ 9.12 punktuose nurodyta „Tiekėjas yra įdiegęs <....> vadybos sistemą *perkamų darbų ir paslaugų srityje*“. Minėti kvalifikaciniai reikalavimai yra netikslūs ir labai abstraktūs, kadangi remiantis jais Tiekėjas arba jo pasitelktas subtiektėjas (vadovaujantis Pirkimo dokumentų 10 punktu) privalo būti įdiegęs sistemas net ir pagalbinių perkamų darbų, tokių kaip geologiniai tyrinėjimai, geodeziniai darbai, bei paslaugų, tokių kaip įvairios statybinių atliekų ar grunto utilizavimo, laboratorinių tyrimų/bandymų paslaugos ar kitos, srityse, kurios sudaro šimtąsias ar net tūkstantąsias dalis projekto vertėje. Tai praktiškai apriboja bet kokią Tiekėjų galimybę dalyvauti konkurse ir atitikti keliamus kvalifikacinius reikalavimus, kadangi Tiekėjų įdiegtų sistemų sertifikatai ar lygiaverčiai dokumentai turi apimti VISAS su statyba susijusias ir nesusijusias sertifikavimo sritis. **Prašome 9.10 ÷ 9.12 punktuose keliamus reikalavimus sukonkretinti įvardinant konkrečias statybos darbų sritis, kuriose Tiekėjas turi būti įdiegęs 9.10 ÷ 9.12 punktuose reikalaujamas vadybos sistemas, kad atitiktų minimalius kvalifikacijos reikalavimus.**

Atsakymas

Pirkimas atliekamas pagal FIDIC geltonąją knygą, t.y. perkami Statybos darbai kartu su projektavimu. Kaip ir nurodyta Pirkimo dokumentų 9.10 - 9.12 punktuose, tiekėjas turi būti įdiegęs vadybos sistemas perkamų darbų ir paslaugų srityje, t.y. tiekėjas turi turėti vadybos sistemas perkamiems darbams nurodytiems pirkimo objekte bei projektavimui, kaip tai apibrėžta FIDIC Geltonosios knygos reikalavimuose.



Direktorius pavaduotojas paviršinių nuotekų tinklams

Rimantas Kupliauskas

Indrė Silickienė, tel. 8(5) 205 3672, el. p. i.silickiene@grinda.lt

Originalas nebus siunčiamas